

# Linealidades encontradas: Instituto de seguridad alimentaria y desnutrición

Sánchez Pérez, Erica

2024-12-12

---

<https://hdl.handle.net/20.500.11777/6172>

<http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf>

M2 totales	2,190.34	\$ 6,872.82	\$/m2	\$ 11,245.43
	7,682.31			

Columna1	Partida	Concepto	Monto	%	Inflación	Monto 2024	%2
PRELIMINARES Trazo y nivelación, despalme, acarreo 203,614.00 \$ 248.29 \$ 3.59%	Preliminares	Trazo y nivelación, despalme, acarreo	543,839.51	3.55%	28.18%	\$ 697,093.48	3.55%
TERRACERAS Mejoramiento del terreno y rellenos 219,358.00 \$ 267.49 \$ 3.87%	Terraceras	Mejoramiento del terreno y rellenos	585,894.04	3.82%	28.18%	\$ 750,998.98	3.82%
CIMENTACION Zapatas aisladas, dados, contratrabes y cisterna de 16 m3 695,665.00 \$ 848.32 \$ 12.28%	Cimentacion	Zapatas corridas y aisladas, dados, contratrabes y cisterna de 8 m	1,858,109.22	12.13%	28.18%	\$ 2,381,724.40	12.13%
ESTRUCTURA CONCRETO Columnas, trabes tipo U acabado aparente 2,071,258.00 \$ 2,525.77 \$ 36.56%	Estructura	Columnas, trabes y losas de concreto armado acabado aparente	5,532,295.06	36.11%	28.18%	\$ 7,091,295.81	36.11%
ALBAÑILERIA Muros de tabique rojo con cadenas de desplante y castillos acabado aparente hasta 2.50 m. de altura. 548,399.00 \$ 668.74 \$ 9.68%	Albañileria	Muros de block con dalas y castillos acabado aparente hasta 4 m. de altura	1,464,746.06	9.56%	28.18%	\$ 1,877,511.50	9.56%
ACABADOS policarbonato gris en cubierta, carrizo e Impermeabilizacion 378,782.50 \$ 461.90 \$ 6.69%	Acabados	Impermeabilizacion y azulejos	1,011,718.04	6.60%	28.18%	\$ 1,296,820.18	6.60%
HERRERIA Estructura para cubierta de PTR 356,090.70 \$ 434.23 \$ 6.29%	Herreria	PTR y canceleria	951,111.33	6.21%	28.18%	\$ 1,219,134.50	6.21%
PUERTAS Puertas de canceleria acabado mate 151,168.98 \$ 184.34 \$ 2.67%	Puertas	Puertas de canceleria	403,767.27	4.14%	28.18%	\$ 517,548.89	4.14%
MUEBLES DE BAÑO Muebles de baño, accesorios, espejos y mamparas 133,180.03 \$ 162.40 \$ 2.35%	Muebles	Muebles de baño, accesorios, espejos y mamparas	355,711.21	2.32%	28.18%	\$ 455,950.63	2.32%
INSTALACION HIDROSANITARIA Instalación hidrosanitaria 96,397.00 \$ 117.55 \$ 1.70%	Instalacion	Instalación hidrosanitaria	257,474.46	1.68%	28.18%	\$ 330,030.76	1.68%
LUMINARIAS Y ACCESORIOS Luminarias Led, contactos y apagadores 319,578.10 \$ 389.71 \$ 5.64%	Luminarias	Led, contactos y apagadores	853,575.49	5.67%	28.18%	\$ 1,094,113.06	5.57%
INST. ELECTRICA Acometida y salidas electricas 386,958.00 \$ 471.87 \$ 6.83%	Inst	Acometida y salidas electricas	1,033,555.73	6.86%	28.18%	\$ 1,324,811.73	6.75%
LIMPIEZA Limpieza 75,640.00 \$ 92.24 \$ 1.34%	Limpieza	Limpieza	202,015.05	1.34%	28.18%	\$ 258,942.89	1.04%
Total			\$ 15,053,812.47	100.00%		\$ 19,295,976.82	100%

Costo Directo	\$ 15,053,812.47	\$ 19,295,976.82
Costo Indirecto (11%)	\$ 1,655,919.37	\$ 2,122,557.45
Subtotal 2	\$ 16,709,731.84	\$ 21,418,534.27
Costo Financiero (0%)	\$ -	\$ -
Subtotal 3	\$ 16,709,731.84	\$ 21,418,534.27
Carga por Utilidad (15%)	\$ 2,506,459.78	\$ 3,212,780.14
Subtotal 4	\$ 19,216,191.62	\$ 24,631,314.42
Cargos adicional (0%)	\$ -	\$ -
Subtotal 5	\$ 19,216,191.62	\$ 24,631,314.42
IVA	\$ 3,074,590.66	\$ 3,941,010.31
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,290,782.28</b>	<b>\$ 28,572,324.72</b>